P R Z E D M I A R

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty remontowe malarskie /s.20,21,22,27/
ADRES INWESTYCJI	:	Reymonta 69, 44-200 Rybnik
INWESTOR	:	Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
ADRES INWESTORA	:	Reymonta 69, 44-200 Rybnik
BRANŻA	:	Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty malarskie ST 454-4**				
1 d.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenia folią okien, ościeży drzwi, korytek kabl. szaf, klimatyzatora, rury	m²		
		<s. 20,21> (5.70*5.80)*2+(2.40*2.0+5.0*0.40+5.80*0.30+2.0+15.0)*2	m²	117.20	
		<s. 22,27> (5.70*8.70)*2+(2.40*2.0+5.0*0.40+8.70*0.30+2.0+20.0)*2	m²	162.00	
				RAZEM	**279.20**
2 d.1	**KNR 4-01 0701-01 analogia**	Skucie pasów tynku dekoracyjnego drobnoziarnistego	m²		
		<s. 20> (1.45+0.19+0.56)*3.20	m²	7.04	
		<s. 21> 1.45*3.20	m²	4.64	
		<s. 27> 1.28*3.20	m²	4.10	
				RAZEM	**15.78**
3 d.1	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km+koszt utylizacji	m³		
		poz.2*0.005	m³	0.08	
				RAZEM	**0.08**
4 d.1	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m³		
		poz.3	m³	0.08	
				RAZEM	**0.08**
5 d.1	**KNR 4-01 0716-02**	Uzupełnienie tynków na ścianach	m²		
		poz.2	m²	15.78	
				RAZEM	**15.78**
6 d.1	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby	m²		
		sufity			
		<s. 20,21> (5.70*5.80)*2	m²	66.12	
		<s. 22,27> (5.70*8.70)*2	m²	99.18	
		ściany			
		<s. 20,21> (5.70*2+5.80*2)*3.20*2-(2.40*2.0*2)*2+0.20*(2.40+2.0*2)*2*2	m²	133.12	
		<s. 22,27> (5.70*2+8.70*2)*3.20*2-(2.40*2.0*2)*3+0.20*(2.40+2.0*2)*3*2	m²	163.20	
		-poz.2	m²	-15.78	
				RAZEM	**445.84**
7 d.1	**KNR-W 2-02 2011-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²		
		poz.2	m²	15.78	
				RAZEM	**15.78**
8 d.1	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²		
		sufity			
		165.3+296.32	m²	461.62	
				RAZEM	**461.62**
9 d.1	**KNR-W 4-03 0606-05**	Demontaz i ponowny montaz lamp sufitowych	kpl.		
		<s. 20,21> 6*2	kpl.	12.00	
		<s. 22,27> 10*2	kpl.	20.00	
				RAZEM	**32.00**
10 d.1	**KNR 4-01 0322-02 analogia**	Wymiana kratek wentylacyjnych	szt.		
		<s. 20,21,27> 3*3	szt.	9.00	
		<s. 22> 7	szt.	7.00	
				RAZEM	**16.00**
11 d.1	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni /biała/	m²		
		<s. 20,21> (5.70*5.80)*2	m²	66.12	
		<s. 22,27> (5.70*8.70)*2	m²	99.18	
				RAZEM	**165.30**
12 d.1	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni /kolor do uzgodnienia z inwestorem/	m²		
		<s. 20,21> (5.70*2+5.80*2)*3.20*2-(2.40*2.0*2)*2+0.20*(2.40+2.0*2)*2*2	m²	133.12	
		<s. 22,27> (5.70*2+8.70*2)*3.20*2-(2.40*2.0*2)*3+0.20*(2.40+2.0*2)*3*2	m²	163.20	
				RAZEM	**296.32**