PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	CUW RYBNIK - WYKONANIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH PPOŻ
ADRES INWESTYCJI:	44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69
NAZWA INWESTORA:	CUW RYBNIK
ADRES INWESTORA:	44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		**Wyjścia p.poż.**			
1 d.1	kalk. indyw.	Demontaż części regałów (w rejonie robót) w archiwum, przestawienie i ponowny montaż, zabezpieczenie foliami	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		<archiwum> 1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
3 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		<archiwum> 1,0 * 2,01 * 0,38	m3	0,76	
				RAZEM	**0,76**
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2		
		poz.8	m2	6,78	
				RAZEM	**6,78**
5 d.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		<parter - korytarz> 1,30 * 2	m	2,60	
				RAZEM	**2,60**
6 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych z wypełnieniem przestrzeni betonem	m		
		<parter - korytarz> 1,30 * 3	m	3,90	
				RAZEM	**3,90**
7 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - pod nadprozem	m3		
		<drzwi ppoż - parter - korytarz> 1,05 * 2,10 * 0,38	m3	0,84	
				RAZEM	**0,84**
8 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<archiwum/biblioteka> 1,10 * 2,10 * 2	m2	4,62	
		<parter - korytarz> 0,2 * (1,20 + 2,10 * 2) * 2	m2	2,16	
				RAZEM	**6,78**
9 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m		
		<drzwi ppoż - parter - korytarz> 1,10 + 2,10 * 2	m	5,30	
				RAZEM	**5,30**
10 d.1	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym GKF, jednowarstwowe 100 - 101 z wypełnieniem welna mineralną	m2		
		<kl. schodowa piętro> (3,0 * 3,20 - 1,0 * 2,0)	m2	7,60	
				RAZEM	**7,60**

CUW - 1 - WYJŚCIA EWAKUACYJNE.kstx

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki - listwy przyścienne z cokolików pcv	m		
		<archiwum> 2,0 * 2	m	4,00	
				RAZEM	**4,00**
12 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek nawiewnych 37x13 - dwustronnie	szt.		
		<archiwum> 2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
13 d.1	KNR 2-02 1204-05	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI30 1-skrz, przeszklone w górnej połowie, szer.90, z samozamykaczem - /kolor drzwi dostosować do stolarki istniejącej/ osadzone na profilach ościeżnicowych w sc. działowych,	m2		
		<piętro> 0,90 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	**1,80**
14 d.1	KNR 2-02 1204-05	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI30 1-skrz, pełne, szer.90, z samozamykaczem - /kolor drzwi dostosować do stolarki istniejącej/ osadzone na profilach ościeżnicowych w sc. działowych,	m2		
		<parter- do biblioteki> 0,90 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	**1,80**
15 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2,05 + 1,0 + 2,05) * 2	m	10,20	
				RAZEM	**10,20**
16 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2		
		poz.8 + poz.9 * 0,40	m2	8,90	
				RAZEM	**8,90**
17 d.1	KNR 2-02 1506-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi - ściany kolor	m2		
		<biblioteka> 6,80 * 3,30 + (4,0 + 1,25) / 2 * 1,93	m2	27,51	
				RAZEM	**27,51**
18 d.1	kalk. indyw.	Zabezpieczenie rejonu robót w części bibliotecznej - wykonanie "ściany i stropu" z folii wraz z zabezpieczeniem podłogi, przyklejone taśmą klejącą zapobiegającą przenikanie kurzu i pyłu na część biblioteczną.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
19 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<magazyn> 0,90 * 2,05	szt.	1,85	
				RAZEM	**1,85**
20 d.1	KNR 2-02 1204-05	Drzwi aluminiowe, całe przeszklone szer.90,- /kolor drzwi dostosować do stolarki istniejącej/z elektrozamkiem i samozamykaczem	m2		
		<magazyn> 0,90 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	**1,80**
21 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		<magazyn>			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,05 + 1,0 + 2,05) * 2	m	10,20	
				RAZEM	**10,20**
22 d.1	KNR 2-02 1506-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - ściany kolor /do uzgodnienia/	m2		
		<magazyn> 3,0 * (3,0 * 2 + 1,50 * 2)	m2	27,00	
				RAZEM	**27,00**
23 d.1	kalk. indyw.	Wykonanie wentylacji- przebicie 2 otworów w scianie, osadzenie 4 kratek wentylacyjnych	kpl		
		<magazyn> 1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
24 d.1	kalk. indyw.	Instalacja teletechniczna - montaz korytek dla instalacji komputerowej -przyłącze do sieci drukarki- 3 przewierty przez ściany, naprawa ubytków	kpl		
		<magazyn> 1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
25 d.1	kalk. indyw.	Instalacja elektryczna - wykonanie zasilania dla urządzeń w magazynie	kpl		
		<magazyn> 1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
26 d.1	kalk. indyw.	Instalacja c.o. - Przestawienie grzejnika	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
27 d.1	kalk. indyw.	Roboty różne - dostawa i montaż szafki na klucze, z zamkiem na klucz patentowy	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	**2,00**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3074